



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo N 00600-00013877/2025-59-e - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	REFERENTE:	PROCESSO N 00600-00010017/2024-82-e ELETRÔNICO N 049/2024	PREGO REGISTRO DE PREÇO N 031/2024
--	------------	--	---------------------------------------

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R\$)
------	---------	-------	-----------------	------------------	------	-----------------

#23 - GRUPO 04 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: TRELÍAS DE ALUMÍNIO (COTA DE AT 25%) - EXCLUSIVO PARA ME/EPP

23			R\$ 1000	RSTF - SERVIÇO DE LOCAÇÃO E EVENTOS EIRELI - ME - 02.642.034/0001-05 - RUA DOM CASMURRO, 14 - UNIVERSITÁRIO, TEIXEIRA DE FREITAS - BAHIA, 45992-270	8	R\$ 8000
----	--	--	----------	---	---	----------

13099 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições - 23. Locação de 38mts de Trelíças de Alumínio P30, para portais, backdrop e sustentação de banner, decoração, locada por com sapatas de sustentação e cubos. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarrações de aço estacado com cabo de aço com documentação do CREA (ART MECÂNICA E ELÉTRICA), com assinatura de engenheiro responsável com a devida vistoria do Corpo de Bombeiros Militar. E deverão ser montados conforme layout fornecido pela equipe da Secretaria.

#51 - GRUPO 14 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: PALCO (COTA DE AT 25%) - EXCLUSIVO PARA ME/EPP

51			R\$ 160	RSTF - SERVIÇO DE LOCAÇÃO E EVENTOS EIRELI - ME - 02.642.034/0001-05 - RUA DOM CASMURRO, 14 - UNIVERSITÁRIO, TEIXEIRA DE FREITAS - BAHIA, 45992-270	5	R\$ 800
----	--	--	---------	---	---	---------

13099 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições - 51. Locação de Praticveis, estrutura em alumínio ou similar, resistente, que não seja de fácil corrosão, nem comprometa a segurança ou aparência; plataforma em compensado naval; medidas: 2,00 metros comprimento por 1,00 metro de largura, cada módulo; regulagem telescópica de altura e encaixe padronizados e reguláveis, para formar pisos uniformes e de acordo com as necessidades dos eventos; altura: 0,20 metros; 0,40 metros; 0,60 metro e 1,00 metro; guarda-corpo de segurança em alumínio com altura de 0,90 metro com travessas de fixação; acabamento em carpete nas cores preto e cinza chumbo (de acordo com a solicitação), sem emendas ou rasuras que possam comprometer a aparência e a segurança; saída lateral em TNT; escada de acesso, na altura solicitada. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada, com documentação do CREA ART, com assinatura do responsável técnico, com a devida vistoria do Corpo de Bombeiros Militar. E deverão ser montados conforme layout fornecido pela equipe da Secretaria.

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO R\$ 8800

PORTO VELHO, 07/04/2025