QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo N 00600-00035295/2025-23-e - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	**REFERENTE:**	**PROCESSO N 00600-00010017/2024-82-e PREGO ELETRNICO N 049/2024 REGISTRO DE PREO N 031/2024**

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
#01 - ITEM 01 SERVIO DE LOCAO DE ESTRUTURA: ARQUIBANCADA COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRNCIA						
1			R$ 5700	RSTF - SERVIO DE LOCAO E EVENTOS EIRELI - ME - 02.642.034/0001-05 - RUA DOM CASMURRO, 14 - UNIVERSITARIO, TEIXEIRA DE FREITAS - BAHIA, 45992-270	6	R$ 34200
17019 - Decorao - Eventos / Solenidades - 1. Locao de Arquibancada, contendo 50 metros de arquibancada, com escada e/ou rampa entre os mdulos. A arquibancada dever ter um mnimo de seis degraus de 70 cm de largura, feito com compensado naval de 3 cm de espessura, tendo distanciamento de 50 cm entre eles, inclusive do primeiro degrau em relao ao solo, fixado em moldura de ferro, com apoio total sobre a superfcie dos mdulos. As peas so fixadas em castanhas de macho e fmea, sem nenhuma juno ou fixao com pregos, parafusos e/ou garras. A escada dever ter 1,5 metro de largura, e as rampas para acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais, devero ter 2,2 metros de largura, com plataformas de apoio em perfis de 2 polegadas entre as duas chapas, com sapatas regulveis, vigas em L de 4 polegadas, piso em compensado naval de 20 mm de espessura, revestido com material antiderrapante e guardacorpo em ambos os lados. As arquibancadas devero ser fechadas nas laterais e nos fundos com lonas ou material similar evitando o acesso na parte de baixo da mesma. Sendo de responsabilidade da empresa contratada a documentao assinada por Engenheiro; ART Mecnica; ART Eltrica; Taxa do CREA paga com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentao, estadia, operao, montagem, desmontagem e segurana sero por conta da empresa contratada. E devero ser montados conforme layout fornecido pela equipe da Secretaria.						
#09 - ITEM 09 SERVIOS DE LOCAO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMARIM COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRNCIA						
9			R$ 3800	BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUO LTDA - 04.894.357/0001-11 - AV HERNANDO DE OLIVEIRA GONCALVES, RAMAL DO PAXIUBA, 0 - NOVA CIDADE, MANAUS - AMAZONAS, 69017-350	17	R$ 64600
13099 - Locao / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposies - 09. Locao de Camarim tipo Container, medindo 6 metros de comprimento, com 2,40 metros de largura e 2.50 metros de altura; com revestimento tipo divisrio, instalao eltrica e hidrulica, com banheiro com sanitrio e lavatrio, arcondicionado, janela, tomadas, luminrias, disjuntores de segurana e porta lateral com trinco a chave. E documentao assinada por Engenheiro; ART Mecnica; ART Eltrica; Taxa do CREA paga com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentao, estadia, operao, montagem, desmontagem e segurana sero por conta da empresa contratada. E devero ser montados conforme layout fornecido pela equipe da Secretaria.						
#11 - ITEM 11 SERVIO DE LOCAO DE ESTRUTURA: TELO DE LED E TELO COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRNCIA (PARTICIPAO PARA AMPLA CONCORRNCIA)						
11			R$ 1900	BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUO LTDA - 04.894.357/0001-11 - AV HERNANDO DE OLIVEIRA GONCALVES, RAMAL DO PAXIUBA, 0 - NOVA CIDADE, MANAUS - AMAZONAS, 69017-350	13	R$ 24700
13099 - Locao / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposies - 11. Locao de 01 Telo Led/Painel: 01 Painel de LED sendo obrigatoriamente ser um dos modelos: P06, P08 ou P10, medindo 3X2 metros, ou seja, 03 metros de largura por 02 metros de altura. O painel deve ter sua placa processadora ligado simultaneamente, com 01 CMERAS FILMADORA DIGITAL FULL-HD; DVD; notebook; com mesa de corte e com profissionais da rea para operar tanto a cmera quanto a mesa de corte, devem ser estaqueadas e com suas amarraes em cabo de ao. Sendo de responsabilidade da empresa contratada a documentao assinada por Engenheiro; ART Mecnica; ART Eltrica; Taxa do CREA paga com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentao, estadia, operao, montagem, desmontagem e segurana sero por conta da empresa contratada. E devero ser montados conforme layout fornecido pela equipe da Secretaria.						
#17 - GRUPO 01 SERVIO DE LOCAO DE ESTRUTURA: ILUMINAO COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRNCIA						

17			R$ 2400	LUAMARTE SONORIZAO EIRELI - 12.920.840/0001-51 - Rua George Resky, 4642 - Bairro Agenor de Carvalho sala 01, PORTO VELHO - RONDONIA, 76820-332	1	R$ 2400
13099 - Locao / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposies - 17. Locao com Montagem e Desmontagem de Iluminao para de Mdio Porte: Iluminao profissional contendo 8 movie BEEM lmpadas 5r; 12 canhes par led de 5wats, 01 mesa controladora digital de no mnimo 24 canais simultneos, 1 rack digital, main Power completo. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentao, estadia, operao, montagem, desmontagem e segurana sero por cota da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarraes de ao estaqueado com cabo de ao com documentao do CREA (ART MECNICA E ELTRICA), com assinatura de engenheiro responsvel com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E devero ser montados conforme layout fornecido pela equipe da Secretaria.						

#22 - GRUPO 03 SERVIO DE LOCAO DE ESTRUTURA: TRELIA DE ALUMNIO COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRNCIA						
22			R$ 1900	BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUO LTDA - 04.894.357/0001-11 - AV HERNANDO DE OLIVEIRA GONCALVES, RAMAL DO PAXIUBA, 0 - NOVA CIDADE, MANAUS - AMAZONAS, 69017-350	6	R$ 11400
13099 - Locao / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposies - 22. Locao de 42mts de Trelias de Alumnio P30, para portais, backdroop e sustentao de banner, decorao, locada por com sapatas de sustentao e cubos. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentao, estadia, operao, montagem, desmontagem e segurana sero por conta da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarraes de ao estaqueado com cabo de ao com documentao do CREA (ART MECNICA E ELTRICA), com assinatura de engenheiro responsvel com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E devero ser montados conforme layout fornecido pela equipe da Secretaria.						

#30 - GRUPO 07 SERVIO DE LOCAO DE ESTRUTURA: SONORIZAO COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRNCIA						
30			R$ 3291	BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUO LTDA - 04.894.357/0001-11 - AV HERNANDO DE OLIVEIRA GONCALVES, RAMAL DO PAXIUBA, 0 - NOVA CIDADE, MANAUS - AMAZONAS, 69017-350	1	R$ 3291
13099 - Locao / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposies - 30. Locao de Montagem e Desmontagem de Sonorizao de Mdio Porte: Sonorizao profissional com PA de no mnimo 8 caixas line array cada caixa contendo: 02 falante de 10 polegadas e 02 drive de neodinium; 8 caixas se sub grave com 2 falantes de 18 polegadas; todas as caixas com seus respectivos amplificadores; 02 mesas digital de 32 canais; 20 microfones com fio; 04 microfones sem fio UHF; 20 pedestais modelo girafa; 15 direct box; 01 processador digital profissional; 01 cubo de baixo; 01 cubo de guitarra; 01 side fill duplo; 12 monitores modelo sm400 com amplificadores; 01 mult cabo de 32 canais; Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentao, estadia, operao, montagem, desmontagem e segurana sero por conta da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarraes de ao estaqueado com cabo de ao com documentao do CREA (ART MECNICA E ELTRICA), com assinatura de engenheiro responsvel com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E devero ser montados conforme layout fornecido pela equipe da Secretaria.						

#42 - GRUPO 11 SERVIO DE LOCAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DE GRANDE E MDIO PORTE COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRNCIA						
42			R$ 1000	LUAMARTE SONORIZAO EIRELI - 12.920.840/0001-51 - Rua George Resky, 4642 - Bairro Agenor de Carvalho sala 01, PORTO VELHO - RONDONIA, 76820-332	1	R$ 1000
13099 - Locao / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposies - 42. Skywalker Canho de Luz de Alta Potncia, refletor de 4.000 watts de potncia com lmpada xenon6200k, consumo de trabalho 20graus, vidro temperado para alta temperatura, estrutura em ao em alta resistncia, foco manual atingindo ngulo de 90 120 graus.						

#55 - GRUPO 15 SERVIO DE LOCAO DE ESTRUTURA: TENDAS COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRNCIA

55			R$ 400	LUAMARTE SONORIZAO EIRELI - 12.920.840/0001-51 - Rua George Resky, 4642 - Bairro Agenor de Carvalho sala 01, PORTO VELHO - RONDONIA, 76820-332	24	R$ 9600

13099 - Locao / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposies - 55. Locao de Tenda para Stand em estrutura metlica em lona UV na cor Branca, medindo 5X5, Modelo Piramidal com CALHAS, com lonas brancas anti-chama parafechamento lateral, devem ser estaqueadas e com suas amarraes em cabo de ao. Com PISO em compensado naval de no mnimo 20 mm e encarpetado na cor preto,iluminada com 04 lmpadas fluorescentes de no mnimo 45wats e com 06 tomadas universalenergizada com 127vots. Sendo de responsabilidade da empresa contratada a instalao eltrica e o escoamento da gua das calhas no podendo conter em hiptese alguma goteira dentro da tenda. Edocumentao assinada por Engenheiro; ART Mecnica; ART Eltrica; Taxa do CREA paga com adevida vistoria do Corpo de Bombeiro. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentao, estadia, operao, montagem, desmontagem e segurana sero por conta da empresa contratada. E devero ser montados conforme layout fornecido pela equipe da Secretaria.

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	**R$ 151191**

PORTO VELHO, 06/08/2025